阪神港神戸区第２区　潜水探査・揚収試験工事のお知らせ

問合せ先QRコード
神戸港海上工事航行安全情報管理室

施 工 者：東亜・不動テトラ特定建設工事共同企業体　TEL：078-599-9750
問合せ先：神戸港海上工事航行安全情報管理室　TEL：078-335-8025
【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.kobe-kaibouken.or.jp】
発 注 者：国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事務所　TEL：078-331-6703

阪神港神戸区第２区において、潜水探査及び揚収試験工事を行います。工事期間中は以下の安全対策を講じておりますが、付近を航行される船舶におかれましても、十分に注意のうえ航行の安全にご協力をお願い致します。

１．工事期間及び時間

・令和3年 8月 4日～令和3年 9月30日までの間
・昼間作業：日出～日没

２．工事内容

右図の施工区域において、以下の作業を行います。
①潜水探査、磁気探査(確認探査)
②起重機船による揚収作業

工　種	令和3年						備考
	8月			9月			
	10	20	31	10	20	30	
試験工事							
① 潜水探査	■	■					
② 磁気探査(確認探査)		■	■	■	■		
③ 重量物揚収		■	■	■	■	■	

【1.潜水探査(密集①)】

基点	神戸第六防波堤灯台 北 緯：34° 40′ 14.2″ 東 経：135° 14′ 43.1″		
地点名	方位	距離	備考
イ点	基点より 308° 50′ 10″	2,774m	
ロ点	イ点より 264° 22′ 40″	100 m	
ハ点	ロ点より 354° 22′ 40″	200 m	
ニ点	ハ点より 84° 22′ 40″	100 m	
作業区域は、上記に示す各点を順次結んだ線に囲まれた海域			

【2.潜水探査(点在)】

基点	神戸第六防波堤灯台 北 緯：34° 40′ 14.2″ 東 経：135° 14′ 43.1″		
地点名	方位	距離	備考
ホ点	基点より 325° 02′ 20″	1,758 m	
ヘ点	ホ点より 208° 58′ 50″	100 m	
ト点	ヘ点より 298° 58′ 50″	200 m	
チ点	ト点より 28° 58′ 50″	100 m	
作業区域は、上記に示す各点を順次結んだ線に囲まれた海域			

【3.潜水探査(密集②)】

基点	神戸第六防波堤灯台 北 緯：34° 40′ 14.2″ 東 経：135° 14′ 43.1″		
地点名	方位	距離	備考
リ点	基点より 325° 02′ 20″	1,357m	
ヌ点	ホ点より 208° 58′ 50″	100 m	
ル点	ヘ点より 298° 58′ 50″	200 m	
ヲ点	ト点より 28° 58′ 50″	100 m	
作業区域は、上記に示す各点を順次結んだ線に囲まれた海域			



３．作業概要

① 潜水探査



② 磁気探査



③ 揚収作業



４．安全対策

(1) 作業船には、海上衝突予防法に規定する灯火・形象物および①作業船掲揚旗(JV代表旗)を表示します。
(2) 潜水探査作業中及び起重機船による揚収作業時は、作業区域に②警戒船旗を掲揚した警戒船を2隻配備し、一般航行船舶に対し、情報提供・注意喚起を行うとともに、航行船舶の安全確保に努めます。



①作業船掲揚旗
(JV代表旗)

②警戒船旗