

# 关于阪神港神户第6区六甲人工岛海面建设工程的通知

施工者：东亚·大本特定建设工事共同企业体

咨询处：神户港海上工程航行安全管理室  
【网址：<http://www.kobe-kaibouken.or.jp>】



咨询处二维码

神户港海上工程航行安全管理室

发包者：国土交通省近畿地方整備局神户港湾事务所

在阪神港神户区第6区内，将实施覆盖与固基工程、主体工程、回填与填埋工程。在施工的同时，会有作业船出入作业区域。工程期间将采取以下的安全对策，请附近海域的航行船舶充分注意，确保航行安全。

## 1. 工期及作业时间

工期：2023年6月19日～2024年3月8日

作业时间：日出～日落

工种	2023年							2024年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
回填与填埋工程（回填材料投放）										
回填与填埋工程（填埋材料投放）										
覆盖与固基工程（覆盖砖块铺装）										
主体工程（放置防漏板～组装模具）										
主体工程（浇筑混凝土）										

## 2. 作业区域图

基点	神户第六防波堤灯塔 北纬：34°40'14.2" 东经：135°14'43.1"		
场所名	地点名	方位	距离
附带设施施工场所	A点	从基点起	89° 15' 00" 910 m
	B点	从A点起	56° 23' 00" 300 m
	C点	从B点起	82° 31' 00" 310 m
	D点	从C点起	150° 38' 00" 1,150 m
	E点	从D点起	60° 40' 00" 390 m
	F点	从E点起	82° 31' 00" 230 m
	G点	从F点起	172° 31' 00" 350 m
	H点	从G点起	240° 29' 00" 1,050 m
材料装船提供场所	a点	从基点起	289° 6' 03" 3,463 m
	b点	从a点起	349° 0' 52" 150 m
	c点	从b点起	79° 0' 52" 380 m
	d点	从c点起	169° 0' 52" 150 m
覆盖装砖场所	e点	从基点起	215° 41' 11" 4,330 m
	f点	从e点起	346° 44' 54" 150 m
	g点	从f点起	76° 44' 54" 300 m
	h点	从g点起	166° 44' 54" 150 m

作业区域为依次连接上述各点的连线所围成的海域



## 3. 作业概要

**覆盖砖块铺装** 覆盖与固基工程

施工时期：2023年6月中旬～2023年9月下旬  
用起重机船将覆盖砖块装船，搬运至施工场所后进行铺装。

**铺设防漏板～组装模具** 主体工程

施工时期：2023年7月上旬～2024年1月下旬  
用起重机船将防漏板、钢制模具装船，搬运至施工场所后进行铺设及组装。

**浇筑混凝土** 主体工程

施工时期：2023年7月上旬～2024年1月下旬  
用混凝土搅拌机，将混凝土浇筑到钢制模具内。

**填埋材料投放** 回填与填埋工程

施工时期：2023年9月下旬～2024年3月上旬  
用取料船投放填埋材料。

**回填材料投放（船船对接投放）** 回填与填埋工程

施工时期：2024年1月中旬～2024年2月中旬  
用自航式驳船搬入石材，用起重机船进行船船对接投放。

## 4. 安全对策

- 在作业船上悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火和形象物及①作业船悬挂旗（JV代表旗）。
- 材料搬运船（自航式驳船）悬挂②目的地表示旗。
- 潜水作业时，悬挂《海上冲突预防法》所规定的国际信号书中表示③国际A旗的信号板。
- 作业过程中，如上图所示配备悬挂④警戒船旗的警戒船，对一般航行船舶提供信息和提请注意的同时，努力确保航行船舶的交通安全。
- 关于本工程详情，请扫右上角的二维码参阅。

